PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIARIA

Local: Municípios do CONVALE

Referências: SINAPI MG,Dezembro de 2022, DesoneradoSETOP Região Triângulo, dezembro de 2022, Desonerado

BDI 27,70% | Custo Total da Obra com BDI = R$ 9.463.607,00 | Data: Fevereiro de 2023

Item	Fonte	Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Custo unit. sem BDI (R$)	Custo unit. com BDI (R$)	Custo total com BDI (R$)
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
1			**SERVIÇO DE SINALIZÇÕES**					
2	SICRO	5213356	Demarcação viária (implantar e /ou revitalizar) sinalizações horizontais com tinta acrilica refletiva (NBR - 11862) bem como marcação longitudinais, transversais,Simbolos e legendas, com espessura umida de 0,6 mm, com fornecimento de materiais e serviços, (tintas, solventes, microesferas, drop-on) execução mecanica ou manual.	m²	100000,00	39,00	49,69	4.969.000,00
3	SICRO	5213408	Demarcação viária a quente com material Termoplástico (NBR - 13159) espessura de aplicação após a secagem deve se de no minimo 1,5mm.	m²	5.000,00	40,66	51,80	259.000,00
4	SICRO	5213830	Remoção de sinalização horizontal por fresagem.(raspagem sinalização do asfalto.)	m²	4.000,00	3,71	4,73	18.920,00
5	SICRO	5219644	Tachões Monodirecionais em resina Sintetica 25x15x5 cm	un.	6.000,00	73,46	93,59	561.540,00
6	SICRO	52119643	Tachões Bidirecionais em resina Sintetica 25x15x5 cm	un.	8.000,00	75,41	96,07	768.560,00
					Subtotal =			6.577.020,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIARIA

Local: Municípios do CONVALE

Referências: SINAPI MG,Dezembro de 2022, DesoneradoSETOP Região Triângulo, dezembro de 2022, Desonerado

BDI 27,70% | Custo Total da Obra com BDI = R$ 0,00 | Data: Fevereiro de 2023

Item	Fonte	Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Custo unit. sem BDI (R$)	Custo unit. com BDI (R$)	Custo total com BDI (R$)
			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
			SERVIÇO DE SINALIZÇÕES					
1	SICRO	5213464	Placa Regulamentação e Advertência diametro 0,50m e l = 0,50, em aço galvanizado chapa # 16 com fundo, letras, tarjas e simbolos em pelicula refletiva 1A	un.	800,00	204,28	260,25	208.200,00
10	SICRO	5213464	Placa Regulamentação R - 1 Diametro de 0,60 m , em aço galvanizado chapa # 16, com fundo, letras, tarjas e simbolos película refletiva 1A	un.	900,00	204,28	260,25	234.225,00
11	SICRO	5213473	Placa Regulamentação e Advertência dimensões 1,00x0,50, em aço galvanizado chapa # 16 com fundo, letras, tarjas e simbolos em pelicula refletiva 1A	un.	400,00	389,92	496,76	198.704,00
12	SICRO	5213474	Placa Regulamentação e Advertência dimensões 0,70x0,50, em aço galvanizado chapa # 16 com fundo, letras, tarjas e simbolos em pelicula refletiva 1A	un.	400,00	267,11	340,30	136.120,00
13	SICRO	5213441	Placa De a Preferencia R - 2 diametro 0,75 , em aço galvanizado chapa # 16 com fundo, letras, tarjas e simbolos em pelicula refletiva 1A	un.	20,00	372,50	474,57	9.491,40
14	INTERNET	cotação	Suporte Metálico Galvanizado á Fogo, para sinalização vertical de solo. Altura h= 3,50m diametro 2,65, espessura 2,5mm	m	2.600,00	589,85	751,47	1.953.822,00
15	SICRO	5213420	Placa Sinalização Tamanho Personalizado dimensões personalizadas,em aço galvanizado chapa # 16 com fundo, letras, tarjas e simbolos em pelicula refletiva 1A	m²	60,00	627,62	799,59	47.975,40
16	SICRO	5213364	Remoção de Placa de Sinalização.	un.	400,00	19,72	25,12	10.048,00
17	SICRO	5213464	Placa Cruz de Santo André A - 41 aço galvanizado chapa # 16 com fundo, letras, tarjas e simbolos em pelicula refletiva 1A	un.	20,00	355,54	452,96	9.059,20
18	SICRO	5213660	Remoção da estrutura metálica	un.	300,00	207,20	263,14	78.942,00
					Subtotal =			2.886.587,00
				Custo Total da Obra com BDI =				**R$ 9.463.607,00**